# Dig Safety

**Before any digging project, big or small, always contact 811 three to 12 days before digging.**

## Submit a Request

Place a request with SC 811. Call 811 or go online.
(Once you submit the request, utility companies in the area will be notified and you will receive an email letting you know this has happened.)

## Wait

Wait three full business days prior to digging.
(These three days exclude the day the ticket was submitted, weekends, and holidays)

## Check Positive Responses

Follow up with Positive Response with SC 811. SC 811 will keep track of when all utility providers have completed their checks. Any areas of concern will be marked using the APWA Uniform Color Code.

- Facilities can only mark lines that they install and maintain.
- Privately owned lines will not be marked during this process.

## Respect the Marks

Keep track of any marked areas and avoid them during the project.

## Dig Carefully

When digging, remember the "Tolerance Zone." This is 24 inches on either side of the utility mark plus 1/2 the diameter of the facility.

## After

Once you have finished, notify 811 so they can close the ticket.

**Reminders:**

Be mindful of the weather.
Wear appropriate attire and stay hydrated.
Do not overexert yourself. Take breaks and stretch as needed.

FIRE SAFE South Carolina
A Community Risk Reduction Program

125111

# Seguridad en la Excavación

**Antes de cualquier proyecto de excavación, grande o pequeño, Siempre comuníquese con el 811 de tres a 12 días antes de excavar.**

## Enviar una Solicitud

Realice una solicitud con SC 811. Llame al 811 o visite el sitio web. (Una vez que envíe la solicitud, se notificará a las compañías de servicios públicos en el área y recibirá un correo electrónico informándole que esto ha sucedido).

## Espere

Espere tres días hábiles completos antes de excavar. (Estos tres días excluyen el día en que se envió el boleto, fines de semana y días festivos)

## Verefique las Respuestas Positivas

Seguimiento con Respuesta Positiva con SC 811. SC 811 llevará un registro de cuándo todos los proveedores de servicios públicos hayan completado sus verificaciones. Cualquier área de preocupación se marcará utilizando el Código de Color Uniforme de APWA.

- Las instalaciones solo pueden marcar las líneas que instalan y mantienen.
- Las líneas de propiedad privada no se marcarán durante este proceso

## Respete las Marcas

Lleve un registro de las áreas marcadas y evítelas durante el proyecto.

## Cavar con Cuidado

Al cavar, recuerde la "Zona de tolerancia". Esto es 24 pulgadas a cada lado de la marca de servicios públicos más 1/2 del diámetro de la instalación.

## Después

Una vez que haya terminado, notifique al 811

**Recordatorios:**

Tenga en cuenta el clima.
Use ropa adecuada y manténgase hidratado.
No se esfuerce demasiado. Tome descansos y estírese según sea necesario.

FIRE SAFE South Carolina
A Community Risk Reduction Program

125111